



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 868489/2018 | Nº SICONV 1054429-05 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL - SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVT ASFALTICA RUA ARISTEU PADILHA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 11-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT, PASSEIOS, DRENAGEM, SINALI. RUA ARISTEU PADILHA | MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL - SC | BDI 1 22,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| PAVT, PASSEIOS, DRENAGEM, SINALI. RUA ARISTEU PADILHA | | | | | | | | | 251.557,12 | |
| 1. | | | PAVT RUA ARISTEU PADILHA | | | | | - | 251.557,12 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 1.803,17 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 317,75 | BDI 1 | 387,66 | 969,15 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 1.939,58 | 0,35 | BDI 1 | 0,43 | 834,02 | RA |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | - | 150.827,75 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 74154/1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | 121,32 | 4,63 | BDI 1 | 5,65 | 685,46 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1.446,25 | 1,25 | BDI 1 | 1,53 | 2.212,76 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 216,94 | 110,00 | BDI 1 | 134,20 | 29.113,35 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 7.636,29 | 0,88 | BDI 1 | 1,07 | 8.170,83 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1.446,25 | 5,44 | BDI 1 | 6,64 | 9.603,10 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 1.446,25 | 1,59 | BDI 1 | 1,94 | 2.805,73 | RA |
| 1.2.7. | SINAPI | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 72,31 | 779,26 | BDI 1 | 950,70 | 68.745,12 | RA |
| 1.2.8. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2.675,47 | 0,99 | BDI 1 | 1,21 | 3.237,32 | RA |
| 1.2.9. | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 216,94 | 99,20 | BDI 1 | 121,02 | 26.254,08 | RA |
| 1.3. | | | PASSEIOS | | | | | - | 58.361,13 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 306,00 | 35,85 | BDI 1 | 43,74 | 13.384,44 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M3 | 20,09 | 82,14 | BDI 1 | 100,21 | 2.013,22 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 328,07 | 55,42 | BDI 1 | 67,61 | 22.180,81 | RA |
| 1.3.4. | Composição | 003 | Execução de Passeio em Piso Intertravado, com bloco tátil e alerta dim. 20x20x6cm | M2 | 73,70 | 64,76 | BDI 1 | 79,01 | 5.823,04 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 868489/2018 | Nº SICONV 1054429-05 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL - SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVT ASFALTICA RUA ARISTEU PADILHA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 11-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT, PASSEIOS, DRENAGEM, SINALI. RUA ARISTEU PADILHA | MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL - SC | BDI 1 22,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| PAVT, PASSEIOS, DRENAGEM, SINALI. RUA ARISTEU PADILHA | | | | | | | | | 251.557,12 | |
| 1.3.5. | SINAPI | 74005/1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 401,77 | 4,71 | BDI 1 | 5,75 | 2.310,18 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 304,00 | 34,11 | BDI 1 | 41,61 | 12.649,44 | RA |
| 1.4. | | | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | - | 35.063,78 | |
| 1.4.1. | Composição | 002 | Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M | 123,00 | 72,34 | BDI 1 | 88,25 | 10.854,75 | RA |
| 1.4.2. | Composição | 004 | Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M | 67,00 | 63,21 | BDI 1 | 77,12 | 5.167,04 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M3 | 3,46 | 82,14 | BDI 1 | 100,21 | 346,73 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 54,05 | 25,37 | BDI 1 | 30,95 | 1.672,85 | RA |
| 1.4.5. | Composição | 001 | Caixa Coletora, com fundo e tampa em concreto e paredes com blocos de concreto. | UNID. | 10,00 | 1.292,81 | BDI 1 | 1.577,23 | 15.772,30 | RA |
| 1.4.6. | Composição | 009 | Caixa Coletora, com fundo em concreto, tampa sendo grelha de concreto e paredes com blocos de concreto. | UNID. | 1,00 | 1.024,68 | BDI 1 | 1.250,11 | 1.250,11 | RA |
| 1.5. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 5.501,29 | |
| 1.5.1. | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | UNID. | 6,00 | 207,08 | BDI 1 | 252,64 | 1.515,84 | RA |
| 1.5.2. | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | UNID. | 8,00 | 263,26 | BDI 1 | 321,18 | 2.569,44 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 3,00 | 86,60 | BDI 1 | 105,65 | 316,95 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 31,28 | 23,86 | BDI 1 | 29,11 | 910,56 | RA |
| 1.5.5. | SINAPI | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 42,84 | 3,61 | BDI 1 | 4,40 | 188,50 | RA |

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 868489/2018 | Nº SICONV 1054429-05 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL - SC | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVT ASFALTICA RUA ARISTEU PADILHA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 11-18 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVT, PASSEIOS, DRENAGEM, SINALI. RUA ARISTEU PADILHA | MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL - SC | BDI 1 22,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| PAVT, PASSEIOS, DRENAGEM, SINALI. RUA ARISTEU PADILHA | | | | | | | | | 251.557,12 |

BOCAINA DO SUL - SC
Local

segunda-feira, 24 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: DAVID PACHECO ANTUNES
CREA/CAU: 125734-9
ART/RRT: 6923539-9

RECURSO
←