

Ministério dos Esportes

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA SEM COBERTURA (20x40m)  
 Município: PREFEITURA DE BOCAINA DO SUL  
 Endereço: LOCALIDADE DE AREÃO

Planilha Orçamentária

ITEM	TAB. SINAPI/JULHO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1						
1.2	74209/001	Placa da obra modelo Minist. Esportes (1,63x1,22)=2,0 m²	m²	2,00	224,44	448,88
1.3	74242/001	Instalação provisória de Barracão c/sanitário	m²	6,00	144,96	869,76
1.4	73960/001	LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORCA	unid	1,00	1.046,54	1.046,54
1.5	79473	Corte e aterro compensado	m²	800,00	3,79	3.032,00
1.6	74077/002	Locação da obra - execução de gabarito	m²	800,00	1,57	1.256,00
<b>Subtotal Item 1</b>						<b>6.653,18</b>
<b>PISO DA QUADRA DE ESPORTES</b>						
2						
2.1	84212	Quadra de concreto 20 MPA piso alisado (esp.=7,0 cm)	m²	800,00	35,40	28.320,00
2.2	25399	CONJUNTO PVOLE(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM	unid	1,00	381,86	381,86
2.3	74164/004	Lastro de brita n 01 no piso da quadra (esp.=5 cm)	m³	40,00	96,81	3.872,40
<b>Subtotal Item 2</b>						<b>32.574,26</b>
<b>PINTURA</b>						
3						
3.1	41595	Pint acrílica da Demarcação das linhas de futsal e voleibol	m	241,29	5,89	1.421,20
3.2	25398	Conjunto de Trave futsal de ferro diam 3" pintada inclusive rede	cj	1,00	1.670,59	1.670,59
<b>Subtotal Item 3</b>						<b>3.091,79</b>
<b>LIMPEZA DA OBRA</b>						
4						
4.1	9537	Limpeza da obra	m²	800,00	1,34	1.072,00