

COMPOSIÇÃO 01

	REFERENCIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	R\$ 6,76	R\$ 6,76
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00	R\$ 2,96	R\$ 11,84
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R\$ 10,63	R\$ 1,17
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 28,12	R\$ 28,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 17,09	R\$ 34,18
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	R\$ 262,53	R\$ 2,63
CUSTO TOTAL						384,6946

COMPOSIÇÃO 02

	REFERENCIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,60	R\$ 0,50	R\$ 0,30
SINAPI-I	1351	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	UN	0,23	R\$ 30,44	R\$ 6,92
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,58	R\$ 2,96	R\$ 4,68
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15	R\$ 10,45	R\$ 1,57
SINAPI-I	5333	OLEO DE LINHACA	L	0,02	R\$ 18,69	R\$ 0,41
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 28,12	R\$ 28,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 17,09	R\$ 34,18
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	R\$ 262,53	R\$ 2,63
CUSTO TOTAL						R\$ 78,80

COMPOSIÇÃO 03

	REFERENCIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	R\$ 17,09	R\$ 1,37
CUSTO TOTAL						R\$ 1,37