


QUADRO DE QUANTIDADES - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
Execução de Subleito em Macadame, e = 60cm	4.320,00m³
Execução de Sub-Base em Rachão, e = 25cm	2.700,00m³
Execução de Base em Brita Graduada Simples, e = 15cm	1.620,00m³
Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM-30	10.800,00m²
Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C	10.800,00m²
Execução de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), e = 5cm	540,00m³

LEGENDAS	
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMISSÃO INICIAL	OUTUBRO / 2022	INDIANARA CORSANI

CREA / SC 159732-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

OBRA: INFRAESTRUTURA DE RUA RURAL	PROJETO: Pavimentação
PROGRAMA:	ESCALA: 1 : 1000
ENDEREÇO: BOCAINA DO SUL / SC	PRANCHA:
REFERÊNCIA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA RURAL	01/ 03

ARQUIVO: Pavimentação.dwg	DESENHO: INDIANARA CORSANI	DATA: OUTUBRO / 2022
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------