



COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1,50X3M)	UNIDADE		1.935,14	1.970,41
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9	11,15	11,15
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,12	8,12
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,5	400,00	400,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,04	21,04
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	28,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	20,82
COMPOSIÇÃO	02	SINALIZAÇÃO COM CERCA DE ISOLAMENTO NA COR LARANJA ALTURA DE 1,20M	M		11,01	18,06
SINAPI-I	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1	3,19	3,19
SINAPI-I	4500	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5	15,65	15,65
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	28,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	20,82
COMPOSIÇÃO	03	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UNIDADE		0,00	3.355,48
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10	0,00	38,53
SINAPI	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	0,00	1.937,88
SINAPI	92105	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	5	0,00	206,46
COMPOSIÇÃO	04	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS		882,00	1.298,01
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1	882,00	882,00
SICRO	1600412	Raspagem e limpeza de terreno plano	m²	13,8	0,00	3,96
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	13,8	0,00	3,37
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	189,52	0,00	0,83
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,5	0,00	315,15
COMPOSIÇÃO	05	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, COM ALTURA 12CM, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+ CAPA = 8 + 4) CM, INCLUSO ESCORAMENTO, MATERIAL, MÃO DE OBRA. RESSALTA-SE QUE A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ FORNECER ART DE CALCULO E FABRICAÇÃO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DA OBRA.	M2		109,83	147,75
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	0,00	28,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	0,00	20,82
COTAÇÃO	008	LAJE TRELIÇADA H8 COM ENCHIMENTO EM EPS	M²	1	54,63	54,63
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,97	0,00	15,16
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	28,97	28,97
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	25,96	25,96
COMPOSIÇÃO	06	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, COM ALTURA 25CM, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+ CAPA = 20 + 5) CM, INCLUSO ESCORAMENTO, MATERIAL, MÃO DE OBRA. RESSALTA-SE QUE A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ FORNECER ART DE CALCULO E FABRICAÇÃO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DA OBRA.	M2		242,33	280,25
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	0,00	28,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	0,00	20,82
COTAÇÃO	010	LAJE TRELIÇADA H20 COM ENCHIMENTO EM EPS	M²	1	187,13	187,13
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,97	0,00	15,16
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	28,97	28,97
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	25,96	25,96
COMPOSIÇÃO	07	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, COM ALTURA 16CM, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+ CAPA = 12 + 4) CM, INCLUSO ESCORAMENTO, MATERIAL, MÃO DE OBRA. RESSALTA-SE QUE A EMPRESA FABRICANTE DEVERÁ FORNECER ART DE CALCULO E FABRICAÇÃO PARA ATENDER AOS REQUISITOS DA OBRA.	M2		133,38	171,30
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	0,00	28,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	0,00	20,82
COTAÇÃO	009	LAJE TRELIÇADA H16 COM ENCHIMENTO EM EPS	M²	1	78,18	78,18
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,97	0,00	15,16
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	28,97	28,97

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	25,96	25,96
COMPOSIÇÃO	08	LUMINÁRIA EM LÂMPADA DE LED 30 W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE		42,14	73,91
COTAÇÃO	012	LAMPADA LED 30 W	UNIDADE	1	34,85	34,85
SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	7,29	7,29
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	36,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	27,36
COMPOSIÇÃO	09	LUMINÁRIA EM LÂMPADA DE LED 15 W-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE		24,88	56,65
COTAÇÃO	013	LAMPADA LED 15 W	UNIDADE	1	17,59	17,59
SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	7,29	7,29
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	36,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	27,36
COMPOSIÇÃO	10	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 64 DISJUNTORES DIN, 100 A	UNIDADE		451,27	505,05
COTAÇÃO	014	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 64 DISJUNTORES DIN, 100 A	UNIDADE	1	451,27	451,27
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0189	0,00	699,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	0,00	27,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	0,00	36,19
COMPOSIÇÃO	11	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 3000L COM TORNEIRA DE BOIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		2.430,35	2.581,49
COTAÇÃO	011	CAIXA D'ÁGUA 3000L	UNIDADE	1	2.399,33	2.399,33
SINAPI-I	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1	31,02	31,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	20,82
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	29,56
COMPOSIÇÃO	12	SISTEMA DE TELEFONE - composto por uma central com quadro de distribuição em chapa metálica de 80x80x12cm, com cabo UTP 4P categoria 6E, tomada de rede RJ 45 e patch panel de 24 portas (20 pontos - um em cada ambiente) - incluso tubulações, fiação, fornecimento e instalação.	UNIDADE		7.240,60	18.646,15
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20	0,00	50,36
SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	0,00	1.497,39
SINAPI-I	39599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	820	8,83	8,83
SINAPI	100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	0,00	528,76
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	820	0,00	10,21
COMPOSIÇÃO	13	SISTEMA DE MONITORAMENTO - Composto por 24 câmeras de segurança, com sistema PoE IP, para 48 canais, 4MP, com monitor, teclado, mouse, acesso smartphone, fiação incluso fornecimento, instalação e configuração dos aparelhos.	UNIDADE		16.306,61	24.813,87
COTAÇÃO	016	Conjunto de câmeras de segurança, 4 MP, 16 canais, sistema PoE, IP, com 8 câmeras, com central e monitor, teclado, mouse e acesso ao smartphone.	UNIDADE	3	2.200,25	2.200,25
COTAÇÃO	015	TECLADO, MOUSE E MONITOR	UNIDADE	3	1.304,46	1.304,46
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	656	0,00	10,21
SINAPI-I	39599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	656	8,83	8,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	0,00	36,19
COMPOSIÇÃO	14	SISTEMA DE ALARME - Composto por uma central de alarme e 08 pontos de monitoramento, com monitoramento por aplicativo via internet sem fio, incluso: central de alarme, receptor, sensor de abertura, sensor de presença infravermelho, sirenes, bateria de 9V, bateria de lítio para sensor de abertura e controle remoto.	UNIDADE		1.364,09	4.223,84
COTAÇÃO	017	Kit De Alarme com 08 Sensores Com Monitoramento Por Aplicativo Via Internet Sem Fio	UNIDADE	1	1.364,09	1.364,09
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	0,00	36,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	0,00	27,36
COMPOSIÇÃO	15	KIT PORTÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		2.493,13	5.352,88
COTAÇÃO	018	Kit videoporteiro, módulo interno com display de 4", formato da tela 4:3, resolução 320x240 RGB, com 2 canais analógicos de vídeo, 2 canais de áudio. Módulo externo com câmera escondida ¼, lente 3,7 mm, 2 LEDs infravermelhos para visão noturna, com sistema de anti-ativação, feito em Plástico ABS e aço escovado. Modelo IV 4010 HS – Intelbras ou similar. Obs.: Serão exigidos equipamentos com o mesmo padrão de qualidade e compatibilidade do sistema instalado. (Sujeito a aprovação da Fiscalização)	UNIDADE	1	1.381,14	1.381,14
COTAÇÃO	019	Acionador de abertura, com moldura e botão em aço inox, compatível com caixas de embutir 4x2 ou caixas de sobrepor. Vida útil mínima 500.000 acionamentos. Modelo BT 5000 IN - Intelbras ou similar. Obs.: Serão exigidos equipamentos com o mesmo padrão de qualidade e compatibilidade do sistema instalado. (Sujeito a aprovação da Fiscalização)	UNIDADE	3	85,87	85,87
COTAÇÃO	020	Fechadura eletroimã com tração de 150 kgf, compatível com controladores de acesso e adaptável a todos os tipos de portas. Acabamento na cor prata. Sensor de porta aberta. Modelo FE 20150 - Intelbras ou similar. Obs.: Serão exigidos equipamentos com o mesmo padrão de qualidade e compatibilidade do sistema instalado. (Sujeito a aprovação da Fiscalização)	UNIDADE	2	427,19	427,19

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	0,00	36,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	0,00	27,36
COMPOSIÇÃO	16	DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		264,03	327,58
COTAÇÃO	001	DUCHA HIGIENICA	UNIDADE	1	264,03	264,03
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	27,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	36,19
COMPOSIÇÃO	17	TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE PAREDE FIXA CROMADA 1/4 DE VOLTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME MEMORIAL	UNIDADE		161,11	164,57
SINAPI-I	36792	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UN	1	161,04	161,04
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	3,40	3,40
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	0,00	29,56
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	0,00	20,82
COMPOSIÇÃO	18	ESCADA DE MADEIRA	UNIDADE		355,48	585,92
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	28,90
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	22,05
SINAPI-I	34743	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, de 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	M2	1,4	134,52	134,52
SINAPI-I	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10,7	14,09	14,09
SINAPI-I	4356	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	40	0,41	0,41
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	2,5	0,00	2,27
SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2,5	0,00	8,39
COMPOSIÇÃO	19	GRADIL, MALHA DE 200 X 50MM COM ALTURA DE 2,03M NA COR VERDE MILITAR, FIXADOS EM POSTE METÁLICOS DE SESSÃO QUADRADA 40X60MM, GALVANIZADOS E PINTADOS A PÓ, COM MONTANTES A CADA 2,50M, FIXADOS EM VIGA BALDRAME	M2		288,02	376,00
COTAÇÃO	035	GRADIL LARGURA 2,50MX2,03ALTURA DIAMETRO DO FIO 4,00MM PNTURA ELETROSTATICA	M2	0,5	432,10	432,10
COTAÇÃO	034	POSTE PARA CHUMBAR 2,60	UNIDADE	0,5	143,95	143,95
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	23,17
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	20,82
COMPOSIÇÃO	20	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25CM, ESP.=2,5 CM CONF.NBR9457/13	M2		164,48	236,16
SINAPI	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,072	0,00	648,70
COTAÇÃO	002	PISO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL 25X25CM, ESP.=2,5 CM	UNIDADE	16	10,28	10,28
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	0,00	30,30
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	20,82
COMPOSIÇÃO	21	APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE CASCA DE PINOS PARA PAISAGISMO	UNIDADE		418,95	967,83
COTAÇÃO	032	CASCA DE PINOS PARA PAISAGISMO	10L	15	27,93	27,93
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	0,00	22,87
COMPOSIÇÃO	22	LIMPEZA FINAL DA OBRA - INTERNA E EXTERNA	UNIDADE		0,00	3.229,61
SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20	0,00	8,49
SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1107,97	0,00	2,01
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	0,00	20,82

30/11/2022

Data

Responsável Técnico: Allaf Tadeu Cordova
CREA/CAU: 172305-7