

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL	MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL (SC)	BDI 1 28,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL									1.108.129,30	
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BOCAINA DO SUL					-	1.108.129,30	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	26.527,16	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	4,50	482,78	BDI 1	620,18	2.790,81	RA
1.1.2.	Composição	012	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	8.761,77	BDI 1	11.255,37	11.255,37	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	27,77	64,02	BDI 1	82,24	2.283,80	RA
1.1.4.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	9,00	882,00	BDI 1	1.133,02	10.197,18	RA
1.2.			DEMOLIÇÃO					-	38.366,48	
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	58,63	48,83	BDI 1	62,73	3.677,86	RA
1.2.2.	Composição	004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, TACO DE MADEIRA, PISO EMBORRACHADO, ENTRE OUTROS	M2	925,13	20,04	BDI 1	25,74	23.812,85	RA
1.2.3.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,35	109,75	BDI 1	140,98	49,34	RA
1.2.4.	Composição	011	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	242,41	32,25	BDI 1	41,43	10.043,05	RA
1.2.5.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,20	1,45	BDI 1	1,86	7,81	RA
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	264,70	2,28	BDI 1	2,93	775,57	RA
1.3.			LIXAMENTO					-	31.488,55	
1.3.1.	Composição	002	LIXAMENTO DE PAREDES	M2	1.500,00	7,92	BDI 1	10,17	15.255,00	RA
1.3.2.	Composição	003	LIXAMENTO DO TETO	M2	745,00	16,96	BDI 1	21,79	16.233,55	RA
1.4.			PREENCHIMENTO RAMPA					-	1.369,28	
1.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,50	172,52	BDI 1	221,62	110,81	RA
1.4.2.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,13	644,39	BDI 1	827,78	935,39	RA
1.4.3.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	16,13	15,59	BDI 1	20,03	323,08	RA
1.5.			ALVENARIA					-	41.695,08	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL	MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL (SC)	BDI 1 28,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL									1.108.129,30	
1.5.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	343,00	94,63	BDI 1	121,56	41.695,08	RA
1.6.			CALÇADA E RAMPA					-	16.075,17	
1.6.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,00	172,52	BDI 1	221,62	3.324,30	RA
1.6.2.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	775,50	1,06	BDI 1	1,36	1.054,68	RA
1.6.3.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	10,50	644,39	BDI 1	827,78	8.691,69	RA
1.6.4.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	150,00	15,59	BDI 1	20,03	3.004,50	RA
1.7.			COBERTURA					-	151.469,25	
1.7.1.	Composição	007	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 17 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO.	UNIDADE	7,00	5.373,42	BDI 1	6.902,70	48.318,90	RA
1.7.2.	SINAPI	100371	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14,00	2.439,19	BDI 1	3.133,38	43.867,32	RA
1.7.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	380,83	71,38	BDI 1	91,69	34.918,30	RA
1.7.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	380,83	45,55	BDI 1	58,51	22.282,36	RA
1.7.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,30	79,85	BDI 1	102,58	2.082,37	RA
1.8.			RUFOS E CALHAS					-	4.460,40	
1.8.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,15	58,07	BDI 1	74,60	1.279,39	RA
1.8.2.	SINAPI-I	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	40,60	60,99	BDI 1	78,35	3.181,01	RA
1.9.			CONDUTORES VERTICAIS (CALHAS)					-	1.634,98	

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL	MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL (SC)	BDI 1 28,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL									1.108.129,30	
1.9.1.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	46,49	BDI 1	59,72	477,76	RA
1.9.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	14,20	41,94	BDI 1	53,88	765,10	RA
1.9.3.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	54,54	BDI 1	70,06	280,24	RA
1.9.4.	SINAPI-I	11929	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"	UN	4,00	21,77	BDI 1	27,97	111,88	RA
1.10.			COBOGÓ					-	301,39	
1.10.1.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,31	179,10	BDI 1	230,07	301,39	RA
1.11.			ACABAMENTO PARA ALVENARIA					-	99.593,80	
1.11.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.590,70	7,68	BDI 1	9,87	15.700,21	RA
1.11.2.	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	113,77	13,34	BDI 1	17,14	1.950,02	RA
1.11.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	988,14	50,80	BDI 1	65,26	64.486,02	RA
1.11.4.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	434,70	31,26	BDI 1	40,16	17.457,55	RA
1.12.			VERGA E CONTRAVERGA					-	80.323,34	
1.12.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	74,10	104,04	BDI 1	133,65	9.903,47	RA
1.12.2.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,80	130,71	BDI 1	167,91	3.660,44	RA
1.12.3.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	102,20	113,36	BDI 1	145,62	14.882,36	RA
1.12.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	114,40	129,78	BDI 1	166,72	19.072,77	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL	MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL (SC)	BDI 1 28,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL									1.108.129,30	
1.12.5.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	102,20	110,51	BDI 1	141,96	14.508,31	RA
1.12.6.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	114,40	124,50	BDI 1	159,93	18.295,99	RA
1.13.			SOLEIRA / PEITORIL					-	35.740,96	
1.13.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	61,70	107,09	BDI 1	137,57	8.488,07	RA
1.13.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	149,70	141,72	BDI 1	182,05	27.252,89	RA
1.14.			ESQUADRIAS					-	200.172,73	
1.14.1.	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	3.418,72	BDI 1	4.391,69	4.391,69	RA
1.14.2.	Composição	009	PORTA DE MADEIRA VAI E VEM - 2 FOLHAS 180x210 CM	UNIDADE	1,00	1.719,99	BDI 1	2.209,50	2.209,50	RA
1.14.3.	Composição	008	PORTA DE ABRIR, COM DUAS FOLHAS DE VIDRO LISO INCOLOR DE 160 x 210 CM	UNIDADE	4,00	3.266,75	BDI 1	4.196,47	16.785,88	RA
1.14.4.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	36,00	946,17	BDI 1	1.215,45	43.756,20	RA
1.14.5.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	14,70	673,60	BDI 1	865,31	12.720,06	RA
1.14.6.	SINAPI-I	5002	PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	5,46	409,73	BDI 1	526,34	2.873,82	RA
1.14.7.	Composição	005	PORTA DE ABRIR, COM UMA FOLHA DE VIDRO LISO INCOLOR DE 120 x 210 CM	UNIDADE	1,00	1.917,59	BDI 1	2.463,34	2.463,34	RA
1.14.8.	SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	13,55	631,12	BDI 1	810,74	10.985,53	RA
1.14.9.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	0,95	525,92	BDI 1	675,60	641,82	RA
1.14.10.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	100,18	475,25	BDI 1	610,51	61.160,89	RA
1.14.11.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,04	789,84	BDI 1	1.014,63	11.201,52	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL	MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL (SC)	BDI 1 28,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL									1.108.129,30	
1.14.12.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,34	866,38	BDI 1	1.112,95	9.282,00	RA
1.14.13.	Composição	010	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA	M2	2,64	412,02	BDI 1	529,28	1.397,30	RA
1.14.14.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	38,36	412,02	BDI 1	529,28	20.303,18	RA
1.15.			PINTURA ESQUADRIAS					-	9.881,60	
1.15.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	160,00	32,12	BDI 1	41,26	6.601,60	RA
1.15.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	160,00	15,96	BDI 1	20,50	3.280,00	RA
1.16.			REVESTIMENTO PISO					-	169.967,10	
1.16.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	819,72	127,16	BDI 1	163,35	133.901,26	RA
1.16.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	198,34	127,16	BDI 1	163,35	32.398,84	RA
1.16.3.	SINAPI-I	4800	PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA. PRETO	M2	49,07	58,17	BDI 1	74,73	3.667,00	RA
1.17.			REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS					-	28.816,13	
1.17.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	385,50	58,19	BDI 1	74,75	28.816,13	RA
1.18.			RODAPÉ					-	10.484,72	
1.18.1.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	576,40	14,16	BDI 1	18,19	10.484,72	RA
1.19.			PINTURA					-	97.964,69	
1.19.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.290,50	18,28	BDI 1	23,48	53.780,94	RA
1.19.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.290,50	15,02	BDI 1	19,29	44.183,75	RA
1.20.			LOUÇAS					-	10.252,40	
1.20.1.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	6,00	329,30	BDI 1	423,02	2.538,12	RA
1.20.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	44,31	BDI 1	56,92	227,68	RA
1.20.3.	Cotação	001	ASSENTO ELEVADO PARA SANITÁRIO 7CM	UNIDADE	2,00	199,90	BDI 1	256,79	513,58	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL	MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL (SC)	BDI 1 28,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL									1.108.129,30	
1.20.4.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	371,93	BDI 1	477,78	6.211,14	RA
1.20.5.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	148,27	BDI 1	190,47	761,88	RA
1.21.			METAIS					-	9.702,89	
1.21.1.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	357,58	BDI 1	459,35	5.512,20	RA
1.21.2.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	202,47	BDI 1	260,09	780,27	RA
1.21.3.	SINAPI-I	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	3,00	107,54	BDI 1	138,15	414,45	RA
1.21.4.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	17,00	127,13	BDI 1	163,31	2.776,27	RA
1.21.5.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	85,51	BDI 1	109,85	219,70	RA
1.22.			ACESSÓRIOS					-	2.655,86	
1.22.1.	SINAPI	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	46,91	BDI 1	60,26	1.024,42	RA
1.22.2.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS	UN	17,00	37,85	BDI 1	48,62	826,54	RA
1.22.3.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	51,95	BDI 1	66,73	400,38	RA
1.22.4.	Cotação	003	TANQUE PLÁSTICO 40 LITROS	UNIDADE	2,00	157,45	BDI 1	202,26	404,52	RA
1.23.			BANCADA					-	3.017,40	
1.23.1.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	782,97	BDI 1	1.005,80	3.017,40	RA
1.24.			REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS					-	7.629,94	
1.24.1.	SINAPI-I	4712	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM	M2	49,20	70,52	BDI 1	90,59	4.457,03	RA
1.24.2.	Composição	006	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DECORATIVO	M2	49,20	50,20	BDI 1	64,49	3.172,91	RA
1.25.			GUARDA-CORPO E CORRIMÃO					-	27.889,10	
1.25.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	43,30	501,39	BDI 1	644,09	27.889,10	RA
1.26.			COBERTURA ABRIGOS					-	648,90	
1.26.1.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,80	163,40	BDI 1	209,90	167,92	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL	MUNICÍPIO / UF BOCAINA DO SUL (SC)	BDI 1 28,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UBS DE BOCAINA DO SUL									1.108.129,30	
1.26.2.	SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	6,60	15,59	BDI 1	20,03	132,20	RA
1.26.3.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,30	905,03	BDI 1	1.162,60	348,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 10/2022.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOCAINA DO SUL (SC)
Local

quarta-feira, 7 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CALUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0

RECURSO ↓