



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL



AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UBS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COMPOSIÇÕES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1	Item	Fonte	Descrição	Unidade	Índice	valor	Valor total
I	39796	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Unid	1	R\$ 118,49	R\$ 118,49
C	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0144	R\$ 567,67	R\$ 8,17
C	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5346	R\$ 24,09	R\$ 12,88
C	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5346	R\$ 33,09	R\$ 17,69
						Valor total da composição	R\$ 157,23

ATERRAMENTO COM HASTE 5/8"

2	Item	Fonte	Descrição	Unidade	Índice	valor	Valor total
C	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Unid	1	R\$ 45,43	R\$ 45,43
C	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	1	R\$ 79,06	R\$ 79,06
I	425	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Unid	1	R\$ 6,13	R\$ 6,13
C	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5346	R\$ 33,09	R\$ 17,69
C	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5346	R\$ 24,09	R\$ 12,88
						Valor total da composição	R\$ 161,19

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200X100 FIXADO COM MÃO FRANCESA

3	Item	Fonte	Descrição	Unidade	Índice	valor	Valor total
	1	Mercado	Eletrocalha Perfurada 200X100 Chapa 18	m	1	R\$ 78,69	R\$ 78,69
	2	Mercado	Mão francesa simples eletrocalha 200	Unid	0,33	R\$ 13,65	R\$ 4,50
C	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0833	R\$ 33,09	R\$ 2,76
C	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1667	R\$ 24,09	R\$ 4,02
						Valor total da composição	R\$ 89,97

DATA: 06/12/2021

THIAGO ROCHA KARNOPP
Eng. Civil CREA-SC: 163030-6